



Item	Descrição	Un	Quantidade	Gross Rate	Valor
Remodelação de WC					
Demolições					
Paredes					
A	Demolição de azulejo em paredes, incluindo remoção a vazadouro autorizado.	m2	25,65	2,50	64,13
B_016 Demolição de azulejo em paredes Total Bill Qty=25,650 m2 Stored: 05/07/09 Rate: 05/07/09 9 102A02 Demolições - Servente 5,42/hr * ,20 = 1,08 27,70 49,77% 9 302A000 Remoção entulho - Granel 84,23/m3 * ,01+30% = 1,09 27,96 50,23% Net Rate 2,17 55,66 L= 1,08 M= 1,09					
B	Demolição de reboco em paredes, incluindo remoção a vazadouro autorizado.	m2	25,65	6,62	169,80
B_010 Demolição de reboco em paredes Total Bill Qty=25,650 m2 Stored: 05/07/09 Rate: 05/07/09 9 102A02 Demolições - Servente 5,42/hr * ,85 = 4,61 118,25 80,03% 9 302A002 Remoção entulho - Mistura Inertes 22,03/m3 * ,04+30% = 1,15 29,50 19,97% Net Rate 5,76 147,74 L= 4,61 M= 1,15					
Tectos					
C	Demolição de reboco em tectos até ao osso, incluindo remoção a vazadouro autorizado.	m2	4,45	6,62	29,46
B_011 Demolição de reboco em tectos Total Bill Qty=4,450 m2 Stored: 05/07/09 Rate: 05/07/09 9 102A02 Demolições - Servente 5,42/hr * ,85 = 4,61 20,51 80,03% 9 302A002 Remoção entulho - Mistura Inertes 22,03/m3 * ,04+30% = 1,15 5,12 19,97% Net Rate 5,76 25,63 L= 4,61 M= 1,15					
Pavimentos					
D	Demolição de mosaico cerâmico incluindo remoção de entulhos a vazadouro autorizado.	m2	4,45	1,58	7,03
B_008 Demolição de mosaico cerâmico Total Bill Qty=4,450 m2 Stored: 05/07/09 Rate: 05/07/09 9 102A02 Demolições - Servente 5,42/hr * ,20 = 1,08 4,81 78,83% 9 302A002 Remoção entulho - Mistura Inertes 22,03/m3 * ,01+30% = 0,29 1,29 21,17% Net Rate 1,37 6,10 L= 1,08 M= 0,29					
E	Demolição de betonilhas, incluindo remoção de entulhos a vazadouro autorizado.	m2	4,45	6,62	29,46
B_009 Demolição de betonilhas Total Bill Qty=4,450 m2 Stored: 05/07/09 Rate: 05/07/09 9 102A02 Demolições - Servente 5,42/hr * ,85 = 4,61 20,51 80,03% 9 302A002 Remoção entulho - Mistura Inertes 22,03/m3 * ,04+30% = 1,15 5,12 19,97% Net Rate 5,76 25,63 L= 4,61 M= 1,15					
Loiças sanitárias					
F	Desmorte de loiças sanitárias (sanitas, bidés, urinóis, lavatórios com coluna), incluindo remoção de produtos sobranes a vazadouro.	un	1,00	30,45	30,45
B_013 Desmorte de loiças sanitárias simples Total Bill Qty=1,000 un Stored: 05/07/09 Rate: 05/07/09 9 102A02 Demolições - Servente 5,42/hr * 1,00 = 5,42 5,42 20,47% 9 302A000 Remoção entulho - Granel 84,23/m3 * 0,25 = 21,06 21,06 79,53% Net Rate 26,48 26,48 L= 5,42 M= 21,06					



Articulado com fichas de rendimento

Remodelação de WC

Item	Descrição	Un	Quantidade	Gross Rate	Valor																																																																																																																					
G	Desmonte de banheiras incluindo remoção de produtos sobrantes a vazadouro.	un	1,00	99,38	99,38																																																																																																																					
<p>B_014 Desmonte de banheiras Total Bill Qty=1,000 un Stored: 05/07/09 Rate: 05/07/09</p> <table border="0"> <tr> <td>9</td> <td>102A02</td> <td>Demolições - Servente</td> <td>5,42/hr</td> <td>*3,00</td> <td>=</td> <td>16,26</td> <td>16,26</td> <td>18,82%</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>302A000</td> <td>Remoção entulho - Granel</td> <td>84,23/m3</td> <td>*1,70*0,70*0,70</td> <td>=</td> <td>70,16</td> <td>70,16</td> <td>81,18%</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td>Net Rate</td> <td>86,42</td> <td>86,42</td> <td></td> </tr> </table> <p>L = 16,26 M = 70,16</p>						9	102A02	Demolições - Servente	5,42/hr	*3,00	=	16,26	16,26	18,82%	9	302A000	Remoção entulho - Granel	84,23/m3	*1,70*0,70*0,70	=	70,16	70,16	81,18%						Net Rate	86,42	86,42																																																																																											
9	102A02	Demolições - Servente	5,42/hr	*3,00	=	16,26	16,26	18,82%																																																																																																																		
9	302A000	Remoção entulho - Granel	84,23/m3	*1,70*0,70*0,70	=	70,16	70,16	81,18%																																																																																																																		
					Net Rate	86,42	86,42																																																																																																																			
Demolições					429,71																																																																																																																					
Tectos																																																																																																																										
H	Fornecimento e montagem de tecto falso em gesso cartonado hidrófugo, assente sobre estrutura T47 com perfis afastada 600mm entre si, constituído por 1 placa Tipo WA de 13mm de espessura, suspenso por varão roscado Ø6mm afastado a 80cm, incluindo barramento de juntas.	m2	4,45	29,74	132,34																																																																																																																					
<p>Z_038 Tecto pladur T47 - WA13 simples Total Bill Qty=4,450 m2 Stored: 05/07/09 Rate: 05/07/09</p> <p>3) Materiais</p> <table border="0"> <tr> <td>326AD04</td> <td>Placa WA - 13x1.200x2.500</td> <td>1102472</td> <td>7,43/m2</td> <td>*1,05</td> <td>=</td> <td>7,80</td> <td>34,71</td> <td>30,16%</td> </tr> <tr> <td>326AV01</td> <td>P.p/Juntas Secado normal</td> <td>1102867</td> <td>1,17/Kg</td> <td>*0,47</td> <td>=</td> <td>0,55</td> <td>2,45</td> <td>2,13%</td> </tr> <tr> <td>326Ad01</td> <td>Cinta de Juntas-Rolo 150ml</td> <td>7023018</td> <td>0,05/ml</td> <td>*1,89</td> <td>=</td> <td>0,09</td> <td>0,40</td> <td>0,35%</td> </tr> <tr> <td>326Ab10</td> <td>Parafusos PM 3,5x25 - 1000un</td> <td>7023152</td> <td>10,03/cx</td> <td>/1000*15</td> <td>=</td> <td>0,15</td> <td>0,67</td> <td>0,58%</td> </tr> <tr> <td>326X001</td> <td>Varão roscado galvanizado Ø6-1,00m</td> <td></td> <td>0,40/ml</td> <td>*1,5</td> <td>=</td> <td>0,60</td> <td>2,67</td> <td>2,32%</td> </tr> <tr> <td>326X002</td> <td>Buchas metálica bater Ø6</td> <td></td> <td>0,93/un</td> <td>*1,5</td> <td>=</td> <td>1,40</td> <td>6,23</td> <td>5,41%</td> </tr> <tr> <td>326AQ02</td> <td>Perfis T47 - 3.00m</td> <td>1103321</td> <td>1,46/ml</td> <td>*1,80</td> <td>=</td> <td>2,63</td> <td>11,70</td> <td>10,17%</td> </tr> <tr> <td>326AQ05</td> <td>Angular "L" A24TC - 3.00m</td> <td>1103324</td> <td>1,42/ml</td> <td>*0,20</td> <td>=</td> <td>0,28</td> <td>1,25</td> <td>1,08%</td> </tr> <tr> <td>326AQ08</td> <td>Peça de empalme T47</td> <td>1103331</td> <td>0,41/un</td> <td>*0,20</td> <td>=</td> <td>0,08</td> <td>0,36</td> <td>0,31%</td> </tr> <tr> <td>326AQ06</td> <td>Pivot T47</td> <td>1103330</td> <td>0,61/un</td> <td>*1,50</td> <td>=</td> <td>0,92</td> <td>4,09</td> <td>3,56%</td> </tr> </table> <p>1) Mão de obra</p> <table border="0"> <tr> <td>8</td> <td>126B06</td> <td>M0 Pladur - Tecto placagem simples</td> <td>9,36/hr</td> <td></td> <td>=</td> <td>9,36</td> <td>41,65</td> <td>36,19%</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>126B10</td> <td>M0 Pladur - Barramento tecto</td> <td>2,00/hr</td> <td></td> <td>=</td> <td>2,00</td> <td>8,90</td> <td>7,73%</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td>Net Rate</td> <td>25,86</td> <td>115,08</td> <td>100,00%</td> </tr> </table> <p>L = 11,36 M = 14,50</p>						326AD04	Placa WA - 13x1.200x2.500	1102472	7,43/m2	*1,05	=	7,80	34,71	30,16%	326AV01	P.p/Juntas Secado normal	1102867	1,17/Kg	*0,47	=	0,55	2,45	2,13%	326Ad01	Cinta de Juntas-Rolo 150ml	7023018	0,05/ml	*1,89	=	0,09	0,40	0,35%	326Ab10	Parafusos PM 3,5x25 - 1000un	7023152	10,03/cx	/1000*15	=	0,15	0,67	0,58%	326X001	Varão roscado galvanizado Ø6-1,00m		0,40/ml	*1,5	=	0,60	2,67	2,32%	326X002	Buchas metálica bater Ø6		0,93/un	*1,5	=	1,40	6,23	5,41%	326AQ02	Perfis T47 - 3.00m	1103321	1,46/ml	*1,80	=	2,63	11,70	10,17%	326AQ05	Angular "L" A24TC - 3.00m	1103324	1,42/ml	*0,20	=	0,28	1,25	1,08%	326AQ08	Peça de empalme T47	1103331	0,41/un	*0,20	=	0,08	0,36	0,31%	326AQ06	Pivot T47	1103330	0,61/un	*1,50	=	0,92	4,09	3,56%	8	126B06	M0 Pladur - Tecto placagem simples	9,36/hr		=	9,36	41,65	36,19%	8	126B10	M0 Pladur - Barramento tecto	2,00/hr		=	2,00	8,90	7,73%						Net Rate	25,86	115,08	100,00%
326AD04	Placa WA - 13x1.200x2.500	1102472	7,43/m2	*1,05	=	7,80	34,71	30,16%																																																																																																																		
326AV01	P.p/Juntas Secado normal	1102867	1,17/Kg	*0,47	=	0,55	2,45	2,13%																																																																																																																		
326Ad01	Cinta de Juntas-Rolo 150ml	7023018	0,05/ml	*1,89	=	0,09	0,40	0,35%																																																																																																																		
326Ab10	Parafusos PM 3,5x25 - 1000un	7023152	10,03/cx	/1000*15	=	0,15	0,67	0,58%																																																																																																																		
326X001	Varão roscado galvanizado Ø6-1,00m		0,40/ml	*1,5	=	0,60	2,67	2,32%																																																																																																																		
326X002	Buchas metálica bater Ø6		0,93/un	*1,5	=	1,40	6,23	5,41%																																																																																																																		
326AQ02	Perfis T47 - 3.00m	1103321	1,46/ml	*1,80	=	2,63	11,70	10,17%																																																																																																																		
326AQ05	Angular "L" A24TC - 3.00m	1103324	1,42/ml	*0,20	=	0,28	1,25	1,08%																																																																																																																		
326AQ08	Peça de empalme T47	1103331	0,41/un	*0,20	=	0,08	0,36	0,31%																																																																																																																		
326AQ06	Pivot T47	1103330	0,61/un	*1,50	=	0,92	4,09	3,56%																																																																																																																		
8	126B06	M0 Pladur - Tecto placagem simples	9,36/hr		=	9,36	41,65	36,19%																																																																																																																		
8	126B10	M0 Pladur - Barramento tecto	2,00/hr		=	2,00	8,90	7,73%																																																																																																																		
					Net Rate	25,86	115,08	100,00%																																																																																																																		
Tectos					163,94																																																																																																																					
Paredes																																																																																																																										
I	Pintura de tectos interiores em gesso cartonado com 2 demãos de tinta de esmalte aquoso acetinado CIN Vinylsoft refª 10-240, incluindo uma demão de primário CIN EP/GC 300	m2	4,45	7,10	31,60																																																																																																																					
<p>a_039 Pintura tectos interiores CIN Vinylsoft Total Bill Qty=4,450 m2 Stored: 05/07/09 Rate: 05/07/09</p> <table border="0"> <tr> <td>327Cr02</td> <td>10-600 Primário EP/GC 300</td> <td>9m2/lt</td> <td>8,18/lt</td> <td>/9m2+15%waste</td> <td>=</td> <td>1,05</td> <td>4,67</td> <td>17,02%</td> </tr> <tr> <td>327Ce03</td> <td>10-240 Vinylsoft</td> <td>12m2/lt</td> <td>8,92/lt</td> <td>/10m2*2demãos+15%waste</td> <td>=</td> <td>2,05</td> <td>9,12</td> <td>33,23%</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>127B04</td> <td>M0 pintura tecto pladur</td> <td>3,07/m2</td> <td></td> <td>=</td> <td>3,07</td> <td>13,66</td> <td>49,76%</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td>Net Rate</td> <td>6,17</td> <td>27,46</td> <td></td> </tr> </table> <p>L = 3,07 M = 3,10</p>						327Cr02	10-600 Primário EP/GC 300	9m2/lt	8,18/lt	/9m2+15%waste	=	1,05	4,67	17,02%	327Ce03	10-240 Vinylsoft	12m2/lt	8,92/lt	/10m2*2demãos+15%waste	=	2,05	9,12	33,23%	8	127B04	M0 pintura tecto pladur	3,07/m2		=	3,07	13,66	49,76%						Net Rate	6,17	27,46																																																																																		
327Cr02	10-600 Primário EP/GC 300	9m2/lt	8,18/lt	/9m2+15%waste	=	1,05	4,67	17,02%																																																																																																																		
327Ce03	10-240 Vinylsoft	12m2/lt	8,92/lt	/10m2*2demãos+15%waste	=	2,05	9,12	33,23%																																																																																																																		
8	127B04	M0 pintura tecto pladur	3,07/m2		=	3,07	13,66	49,76%																																																																																																																		
					Net Rate	6,17	27,46																																																																																																																			
Tectos					163,94																																																																																																																					
Paredes																																																																																																																										
J	Fornecimento e execução de salpisco e reboco com acabamento sarrafado em paredes interiores com 3cm de esp. média, executado com argamassa de cimento e areia ao traço 1:4.	m2	25,65	9,26	237,52																																																																																																																					
<p>Q_005 Reboco sarrafado paredes interiores Total Bill Qty=25,650 m2 Stored: 05/07/09 Rate: 05/07/09</p> <p>Salpisco</p> <table border="0"> <tr> <td>6</td> <td>317Xa01</td> <td>Argamassa cimento cinzento 32,5 1:1</td> <td>114,69/m3</td> <td>*0,0015+5%waste</td> <td>=</td> <td>0,18</td> <td>4,62</td> <td>2,24%</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>117B01</td> <td>M0 salpisco Paredes</td> <td>0,15/m2</td> <td></td> <td>=</td> <td>0,15</td> <td>3,85</td> <td>1,86%</td> </tr> </table> <p>Reboco Sarrafado</p> <table border="0"> <tr> <td>6</td> <td>317Xa04</td> <td>Argamassa cimento cinzento 32,5 1:4</td> <td>72,69/m3</td> <td>*0,03+5%waste</td> <td>=</td> <td>2,29</td> <td>58,74</td> <td>28,45%</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>117B03</td> <td>M0 reboco sarrafado Paredes</td> <td>5,42/m2</td> <td></td> <td>=</td> <td>5,42</td> <td>139,02</td> <td>67,33%</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td>Net Rate</td> <td>8,05</td> <td>206,48</td> <td></td> </tr> </table> <p>L = 6,20 E = 0,18 M = 1,67</p>						6	317Xa01	Argamassa cimento cinzento 32,5 1:1	114,69/m3	*0,0015+5%waste	=	0,18	4,62	2,24%	8	117B01	M0 salpisco Paredes	0,15/m2		=	0,15	3,85	1,86%	6	317Xa04	Argamassa cimento cinzento 32,5 1:4	72,69/m3	*0,03+5%waste	=	2,29	58,74	28,45%	8	117B03	M0 reboco sarrafado Paredes	5,42/m2		=	5,42	139,02	67,33%						Net Rate	8,05	206,48																																																																									
6	317Xa01	Argamassa cimento cinzento 32,5 1:1	114,69/m3	*0,0015+5%waste	=	0,18	4,62	2,24%																																																																																																																		
8	117B01	M0 salpisco Paredes	0,15/m2		=	0,15	3,85	1,86%																																																																																																																		
6	317Xa04	Argamassa cimento cinzento 32,5 1:4	72,69/m3	*0,03+5%waste	=	2,29	58,74	28,45%																																																																																																																		
8	117B03	M0 reboco sarrafado Paredes	5,42/m2		=	5,42	139,02	67,33%																																																																																																																		
					Net Rate	8,05	206,48																																																																																																																			



Articulado com fichas de rendimento

Remodelação de WC

Item	Descrição	Un	Quantidade	Gross Rate	Valor																																																																																																
J	Fornecimento e assentamento de azulejo Revigres Aroma Mirtilo 30x45, refª P65 (50% da área) e Revigres Slim Mirtilo 30x45, refª P71 (50% da área), assente sobre rebocos interiores, incluindo cimento cola de assentamento Weber.Col branco e refechamento de juntas com betume Weber.Color à cor	m2	25,65	34,33	880,56																																																																																																
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 10%;">S#070</td> <td style="width: 40%;">Azulejo Revigres Aroma Mirtilo + Slim</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;">Total Bill Qty=25,650 m2</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td colspan="6">Stored: 05/07/09</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: right;">Rate: 05/07/09</td> </tr> <tr> <td></td> <td>319a05 Revigres Aroma Mirtilo 30x45, refªP65</td> <td>13,45/m2</td> <td>*50%+10%waste</td> <td>= 7,40</td> <td>189,81 24,79%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>319a06 Revigres Slim Mirtilo 30x45, refª P71</td> <td>16,45/m2</td> <td>*50%+10%waste</td> <td>= 9,05</td> <td>232,13 30,32%</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>119B01 MO mosaico 10x10 / 60x60</td> <td>10,12/m2</td> <td></td> <td>= 10,12</td> <td>259,58 33,90%</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>319X001 Cimento cola interior área</td> <td>1,64/m2</td> <td>*2</td> <td>= 3,28</td> <td>84,13 10,99%</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td style="text-align: right;">Net Rate</td> <td style="text-align: right;">29,85 765,65</td> </tr> <tr> <td colspan="6">L= 10,12 E= 0,72 M= 19,01</td> </tr> </table>						S#070	Azulejo Revigres Aroma Mirtilo + Slim		Total Bill Qty=25,650 m2			Stored: 05/07/09						Rate: 05/07/09							319a05 Revigres Aroma Mirtilo 30x45, refªP65	13,45/m2	*50%+10%waste	= 7,40	189,81 24,79%		319a06 Revigres Slim Mirtilo 30x45, refª P71	16,45/m2	*50%+10%waste	= 9,05	232,13 30,32%	8	119B01 MO mosaico 10x10 / 60x60	10,12/m2		= 10,12	259,58 33,90%	8	319X001 Cimento cola interior área	1,64/m2	*2	= 3,28	84,13 10,99%					Net Rate	29,85 765,65	L= 10,12 E= 0,72 M= 19,01																																															
S#070	Azulejo Revigres Aroma Mirtilo + Slim		Total Bill Qty=25,650 m2																																																																																																		
Stored: 05/07/09																																																																																																					
Rate: 05/07/09																																																																																																					
	319a05 Revigres Aroma Mirtilo 30x45, refªP65	13,45/m2	*50%+10%waste	= 7,40	189,81 24,79%																																																																																																
	319a06 Revigres Slim Mirtilo 30x45, refª P71	16,45/m2	*50%+10%waste	= 9,05	232,13 30,32%																																																																																																
8	119B01 MO mosaico 10x10 / 60x60	10,12/m2		= 10,12	259,58 33,90%																																																																																																
8	319X001 Cimento cola interior área	1,64/m2	*2	= 3,28	84,13 10,99%																																																																																																
				Net Rate	29,85 765,65																																																																																																
L= 10,12 E= 0,72 M= 19,01																																																																																																					
Paredes					1.118,08																																																																																																
Pavimentos																																																																																																					
L	Fornecimento e execução de betonilha com 10cm de espessura média e acabamento talochado, executada com argamassa de cimento e areia ao traço 1:4.	m2	4,45	15,44	68,71																																																																																																
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 10%;">Q_001</td> <td style="width: 40%;">Betonilha ao traço 1:4 com 10cm</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;">Total Bill Qty=4,450 m2</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td colspan="6">Stored: 05/07/09</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: right;">Rate: 05/07/09</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>317Xa04 Argamassa cimento cinzento 32,5 1:4</td> <td>72,69/m3</td> <td>*0,10+10%waste</td> <td>= 8,00</td> <td>35,60 59,57%</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>117B14 MO betonilha 10cm</td> <td>5,43/m2</td> <td></td> <td>= 5,43</td> <td>24,16 40,43%</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td style="text-align: right;">Net Rate</td> <td style="text-align: right;">13,43 59,76</td> </tr> <tr> <td colspan="6">L= 7,52 E= 0,58 M= 5,33</td> </tr> </table>						Q_001	Betonilha ao traço 1:4 com 10cm		Total Bill Qty=4,450 m2			Stored: 05/07/09						Rate: 05/07/09						6	317Xa04 Argamassa cimento cinzento 32,5 1:4	72,69/m3	*0,10+10%waste	= 8,00	35,60 59,57%	8	117B14 MO betonilha 10cm	5,43/m2		= 5,43	24,16 40,43%					Net Rate	13,43 59,76	L= 7,52 E= 0,58 M= 5,33																																																											
Q_001	Betonilha ao traço 1:4 com 10cm		Total Bill Qty=4,450 m2																																																																																																		
Stored: 05/07/09																																																																																																					
Rate: 05/07/09																																																																																																					
6	317Xa04 Argamassa cimento cinzento 32,5 1:4	72,69/m3	*0,10+10%waste	= 8,00	35,60 59,57%																																																																																																
8	117B14 MO betonilha 10cm	5,43/m2		= 5,43	24,16 40,43%																																																																																																
				Net Rate	13,43 59,76																																																																																																
L= 7,52 E= 0,58 M= 5,33																																																																																																					
Pavimentos					205,95																																																																																																
Equipamento sanitário																																																																																																					
Loiças sanitárias																																																																																																					
M	Fornecimento e assentamento de mosaico Revigres essencia Mirtilo 33x33cm refª P65, sobre betonilhas interiores, incluindo cimento cola de assentamento Weber.Col branco e refechamento de juntas com betume Weber.Color à cor	m2	4,45	30,84	137,24																																																																																																
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 10%;">S#075</td> <td style="width: 40%;">Revigres essencia Mirtilo 33x33cm refª P65</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;">Total Bill Qty=4,450 m2</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td colspan="6">Stored: 05/07/09</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: right;">Rate: 05/07/09</td> </tr> <tr> <td></td> <td>319a04 Revigres essencia Mirtilo 33x33 P65</td> <td>13,45/m2</td> <td>+20%waste</td> <td>= 16,14</td> <td>71,82 60,18%</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>119B02 MO mosaico 30x30</td> <td>9,04/m2</td> <td></td> <td>= 9,04</td> <td>40,23 33,71%</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>319X001 Cimento cola interior área</td> <td>1,64/m2</td> <td></td> <td>= 1,64</td> <td>7,30 6,11%</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td style="text-align: right;">Net Rate</td> <td style="text-align: right;">26,82 119,35</td> </tr> <tr> <td colspan="6">L= 9,04 E= 0,36 M= 17,42</td> </tr> </table>						S#075	Revigres essencia Mirtilo 33x33cm refª P65		Total Bill Qty=4,450 m2			Stored: 05/07/09						Rate: 05/07/09							319a04 Revigres essencia Mirtilo 33x33 P65	13,45/m2	+20%waste	= 16,14	71,82 60,18%	8	119B02 MO mosaico 30x30	9,04/m2		= 9,04	40,23 33,71%	8	319X001 Cimento cola interior área	1,64/m2		= 1,64	7,30 6,11%					Net Rate	26,82 119,35	L= 9,04 E= 0,36 M= 17,42																																																					
S#075	Revigres essencia Mirtilo 33x33cm refª P65		Total Bill Qty=4,450 m2																																																																																																		
Stored: 05/07/09																																																																																																					
Rate: 05/07/09																																																																																																					
	319a04 Revigres essencia Mirtilo 33x33 P65	13,45/m2	+20%waste	= 16,14	71,82 60,18%																																																																																																
8	119B02 MO mosaico 30x30	9,04/m2		= 9,04	40,23 33,71%																																																																																																
8	319X001 Cimento cola interior área	1,64/m2		= 1,64	7,30 6,11%																																																																																																
				Net Rate	26,82 119,35																																																																																																
L= 9,04 E= 0,36 M= 17,42																																																																																																					
Pavimentos					205,95																																																																																																
Equipamento sanitário																																																																																																					
Loiças sanitárias																																																																																																					
M	Fornecimento e assentamento de sanita Roca série Dama Senso refª 342515.0, c/ tanque refª 341515, tampo refª 801512.4, incluindo fixações e ligação	un	1,00	326,19	326,19																																																																																																
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 10%;">g#165</td> <td style="width: 40%;">Sanita Roca série Dama Senso</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;">Total Bill Qty=1,000 un</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td colspan="6">Stored: 05/07/09</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: right;">Rate: 05/07/09</td> </tr> <tr> <td colspan="6">=====</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Materiais compra</td> </tr> <tr> <td colspan="6">=====</td> </tr> <tr> <td></td> <td>333Ab06 R Dama Senso - Sanita</td> <td>342515.0</td> <td>84,41/un</td> <td>= 84,41</td> <td>84,41 29,76%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>333Ab07 R Dama Senso - Tanque</td> <td>341515.0</td> <td>91,12/un</td> <td>= 91,12</td> <td>91,12 32,13%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>333Ab06a R Dama Senso - Saida curva</td> <td>526505414</td> <td>7,69/un</td> <td>= 7,69</td> <td>7,69 2,71%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>333Ab08 R Dama Senso - Tampo</td> <td>801512.4</td> <td>66,56/un</td> <td>= 66,56</td> <td>66,56 23,47%</td> </tr> <tr> <td colspan="6">=====</td> </tr> <tr> <td colspan="6">MO própria</td> </tr> <tr> <td colspan="6">=====</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>133A01 Canalizador - Oficial</td> <td>9,03/hr</td> <td>*3,75 hor</td> <td>= 33,86</td> <td>33,86 11,94%</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td style="text-align: right;">Net Rate</td> <td style="text-align: right;">283,64 283,64 100,00%</td> </tr> <tr> <td colspan="6">L= 33,86 M= 249,78</td> </tr> </table>						g#165	Sanita Roca série Dama Senso		Total Bill Qty=1,000 un			Stored: 05/07/09						Rate: 05/07/09						=====						Materiais compra						=====							333Ab06 R Dama Senso - Sanita	342515.0	84,41/un	= 84,41	84,41 29,76%		333Ab07 R Dama Senso - Tanque	341515.0	91,12/un	= 91,12	91,12 32,13%		333Ab06a R Dama Senso - Saida curva	526505414	7,69/un	= 7,69	7,69 2,71%		333Ab08 R Dama Senso - Tampo	801512.4	66,56/un	= 66,56	66,56 23,47%	=====						MO própria						=====						9	133A01 Canalizador - Oficial	9,03/hr	*3,75 hor	= 33,86	33,86 11,94%					Net Rate	283,64 283,64 100,00%	L= 33,86 M= 249,78					
g#165	Sanita Roca série Dama Senso		Total Bill Qty=1,000 un																																																																																																		
Stored: 05/07/09																																																																																																					
Rate: 05/07/09																																																																																																					
=====																																																																																																					
Materiais compra																																																																																																					
=====																																																																																																					
	333Ab06 R Dama Senso - Sanita	342515.0	84,41/un	= 84,41	84,41 29,76%																																																																																																
	333Ab07 R Dama Senso - Tanque	341515.0	91,12/un	= 91,12	91,12 32,13%																																																																																																
	333Ab06a R Dama Senso - Saida curva	526505414	7,69/un	= 7,69	7,69 2,71%																																																																																																
	333Ab08 R Dama Senso - Tampo	801512.4	66,56/un	= 66,56	66,56 23,47%																																																																																																
=====																																																																																																					
MO própria																																																																																																					
=====																																																																																																					
9	133A01 Canalizador - Oficial	9,03/hr	*3,75 hor	= 33,86	33,86 11,94%																																																																																																
				Net Rate	283,64 283,64 100,00%																																																																																																
L= 33,86 M= 249,78																																																																																																					



Articulado com fichas de rendimento

Remodelação de WC

Item	Descrição	Un	Quantidade	Gross Rate	Valor																																																
N	Fornecimento e assentamento de banheira de hidromassagem Roca Princess N com asas, refª 220270001 com painel frontal refª 25013 e painel lateral 750 ref 250181.0, incluindo fixações e ligações	un	1,00	393,45	393,45																																																
<p>g#168 Banheira hidromassagem Roca Princess N Total Bill Qty=1,000 un Stored: 05/07/09 Rate: 05/07/09</p> <p>----- Materiais -----</p> <table border="0"> <tr> <td>333Af12</td> <td>Banheira Princess N asas</td> <td>220270001</td> <td>125,80/un</td> <td>=</td> <td>125,80</td> <td>125,80</td> <td>36,77%</td> </tr> <tr> <td>333Af14</td> <td>Banheira Princess - Painel frontal 25013</td> <td></td> <td>61,80/un</td> <td>=</td> <td>61,80</td> <td>61,80</td> <td>18,06%</td> </tr> <tr> <td>333Af15</td> <td>Banheira Princess - Painel lateral 750</td> <td></td> <td>73,70/un</td> <td>=</td> <td>73,70</td> <td>73,70</td> <td>21,54%</td> </tr> <tr> <td>333Af13</td> <td>Banheira Princess - Pés Autoadesivos</td> <td></td> <td>8,59/un</td> <td>=</td> <td>8,59</td> <td>8,59</td> <td>2,51%</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>133A01</td> <td>Canalizador - Oficial</td> <td>9,03/hr_____ *8,00 hor</td> <td>=</td> <td>72,24</td> <td>72,24</td> <td>21,11%</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>Net Rate</td> <td>342,13</td> <td>342,13</td> <td></td> </tr> </table> <p>L= 72,24 M= 269,89</p>						333Af12	Banheira Princess N asas	220270001	125,80/un	=	125,80	125,80	36,77%	333Af14	Banheira Princess - Painel frontal 25013		61,80/un	=	61,80	61,80	18,06%	333Af15	Banheira Princess - Painel lateral 750		73,70/un	=	73,70	73,70	21,54%	333Af13	Banheira Princess - Pés Autoadesivos		8,59/un	=	8,59	8,59	2,51%	9	133A01	Canalizador - Oficial	9,03/hr_____ *8,00 hor	=	72,24	72,24	21,11%					Net Rate	342,13	342,13	
333Af12	Banheira Princess N asas	220270001	125,80/un	=	125,80	125,80	36,77%																																														
333Af14	Banheira Princess - Painel frontal 25013		61,80/un	=	61,80	61,80	18,06%																																														
333Af15	Banheira Princess - Painel lateral 750		73,70/un	=	73,70	73,70	21,54%																																														
333Af13	Banheira Princess - Pés Autoadesivos		8,59/un	=	8,59	8,59	2,51%																																														
9	133A01	Canalizador - Oficial	9,03/hr_____ *8,00 hor	=	72,24	72,24	21,11%																																														
				Net Rate	342,13	342,13																																															
M	Fornecimento e assentamento de lavatório Roca Hall 55x48,5 refª 327881 com sifão garrafa Roca Totem, incluindo fixações e ligações	un	1,00	242,37	242,37																																																
<p>g#167 Lavatórios lavatório Roca Hall 55x48,5 Total Bill Qty=1,000 un Stored: 05/07/09 Rate: 05/07/09</p> <table border="0"> <tr> <td>333Af11</td> <td>Lavatório Hall 55*48</td> <td>327881</td> <td>125,80/un</td> <td>=</td> <td>125,80</td> <td>125,80</td> <td>59,69%</td> </tr> <tr> <td>333Af10</td> <td>Sifão Garrafa Totem</td> <td></td> <td>66,90/un</td> <td>=</td> <td>66,90</td> <td>66,90</td> <td>31,74%</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>133A01</td> <td>Canalizador - Oficial</td> <td>9,03/hr_____ *2,00hr</td> <td>=</td> <td>18,06</td> <td>18,06</td> <td>8,57%</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>Net Rate</td> <td>210,76</td> <td>210,76</td> <td>100,00%</td> </tr> </table> <p>L= 18,06 M= 192,70</p>						333Af11	Lavatório Hall 55*48	327881	125,80/un	=	125,80	125,80	59,69%	333Af10	Sifão Garrafa Totem		66,90/un	=	66,90	66,90	31,74%	9	133A01	Canalizador - Oficial	9,03/hr_____ *2,00hr	=	18,06	18,06	8,57%					Net Rate	210,76	210,76	100,00%																
333Af11	Lavatório Hall 55*48	327881	125,80/un	=	125,80	125,80	59,69%																																														
333Af10	Sifão Garrafa Totem		66,90/un	=	66,90	66,90	31,74%																																														
9	133A01	Canalizador - Oficial	9,03/hr_____ *2,00hr	=	18,06	18,06	8,57%																																														
				Net Rate	210,76	210,76	100,00%																																														
Torneiras monocomando Grohe Eurodisc																																																					
P	Fornecimento e assentamento de torneira misturadoras monocomando Grohe, série Eurodisc para banheira com chuveiro manual refª 33390001	un	1,00	141,17	141,17																																																
<p>g_034 Torneira Grohe Eurodisc banheira Total Bill Qty=1,000 un Stored: 05/07/09 Rate: 05/07/09</p> <table border="0"> <tr> <td>333Ly6</td> <td>G Eurodisc Mono.Banh/Duc½</td> <td>33390001</td> <td>113,73/Un</td> <td>=</td> <td>113,73</td> <td>113,73</td> <td>92,64%</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>133A01</td> <td>Canalizador - Oficial</td> <td>9,03/hr_____ *1hr</td> <td>=</td> <td>9,03</td> <td>9,03</td> <td>7,36%</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>Net Rate</td> <td>122,76</td> <td>122,76</td> <td></td> </tr> </table> <p>L= 9,03 M= 113,73</p>						333Ly6	G Eurodisc Mono.Banh/Duc½	33390001	113,73/Un	=	113,73	113,73	92,64%	9	133A01	Canalizador - Oficial	9,03/hr_____ *1hr	=	9,03	9,03	7,36%					Net Rate	122,76	122,76																									
333Ly6	G Eurodisc Mono.Banh/Duc½	33390001	113,73/Un	=	113,73	113,73	92,64%																																														
9	133A01	Canalizador - Oficial	9,03/hr_____ *1hr	=	9,03	9,03	7,36%																																														
				Net Rate	122,76	122,76																																															
Q	Fornecimento e assentamento de torneira misturadoras monocomando Grohe, série Eurodisc para lavatório com válvula de descarga automática refª 33190001.	un	1,00	129,74	129,74																																																
<p>g_036 Torneira Grohe Eurodisc lavatório Total Bill Qty=1,000 un Stored: 05/07/09 Rate: 05/07/09</p> <table border="0"> <tr> <td>333Ly13</td> <td>G Eurodisc Monoc.Lavatório</td> <td>33190001</td> <td>103,79/Un</td> <td>=</td> <td>103,79</td> <td>103,79</td> <td>92,00%</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>133A01</td> <td>Canalizador - Oficial</td> <td>9,03/hr_____ *1hr</td> <td>=</td> <td>9,03</td> <td>9,03</td> <td>8,00%</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>Net Rate</td> <td>112,82</td> <td>112,82</td> <td></td> </tr> </table> <p>L= 9,03 M= 103,79</p>						333Ly13	G Eurodisc Monoc.Lavatório	33190001	103,79/Un	=	103,79	103,79	92,00%	9	133A01	Canalizador - Oficial	9,03/hr_____ *1hr	=	9,03	9,03	8,00%					Net Rate	112,82	112,82																									
333Ly13	G Eurodisc Monoc.Lavatório	33190001	103,79/Un	=	103,79	103,79	92,00%																																														
9	133A01	Canalizador - Oficial	9,03/hr_____ *1hr	=	9,03	9,03	8,00%																																														
				Net Rate	112,82	112,82																																															
Mobiliário																																																					
S	Fornecimento e montagem de Móvel refª MDM-120 Wengue Mantovani da Pedro & Mantovani	un	1,00	689,62	689,62																																																
<p>g#161 Móvel MDM - Move1 120 Wengue Mantovani Total Bill Qty=1,000 un Stored: 05/07/09 Rate: 05/07/09</p> <table border="0"> <tr> <td>333Af21</td> <td>MDM - Move1 120 Wengue Mantovani</td> <td></td> <td>563,55/un</td> <td>=</td> <td>563,55</td> <td>563,55</td> <td>93,98%</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>133A01</td> <td>Canalizador - Oficial</td> <td>9,03/hr_____ *4,00</td> <td>=</td> <td>36,12</td> <td>36,12</td> <td>6,02%</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>Net Rate</td> <td>599,67</td> <td>599,67</td> <td></td> </tr> </table> <p>L= 36,12 M= 563,55</p>						333Af21	MDM - Move1 120 Wengue Mantovani		563,55/un	=	563,55	563,55	93,98%	9	133A01	Canalizador - Oficial	9,03/hr_____ *4,00	=	36,12	36,12	6,02%					Net Rate	599,67	599,67																									
333Af21	MDM - Move1 120 Wengue Mantovani		563,55/un	=	563,55	563,55	93,98%																																														
9	133A01	Canalizador - Oficial	9,03/hr_____ *4,00	=	36,12	36,12	6,02%																																														
				Net Rate	599,67	599,67																																															
R	Fornecimento e montagem de espelho da Pedro & Mantovani com 100x45cm refª 87100508	un	1,00	163,48	163,48																																																
<p>g#160 Espelho Sanindusa 55 / 60 refª 6887036 Total Bill Qty=1,000 un Stored: 05/07/09 Rate: 05/07/09</p> <table border="0"> <tr> <td>333Af20</td> <td>Espelho 100x45 -</td> <td>7100508</td> <td>124,10/un</td> <td>=</td> <td>124,10</td> <td>124,10</td> <td>87,30%</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>133A01</td> <td>Canalizador - Oficial</td> <td>9,03/hr_____ *2,00</td> <td>=</td> <td>18,06</td> <td>18,06</td> <td>12,70%</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>Net Rate</td> <td>142,16</td> <td>142,16</td> <td></td> </tr> </table> <p>L= 18,06 M= 124,10</p>						333Af20	Espelho 100x45 -	7100508	124,10/un	=	124,10	124,10	87,30%	9	133A01	Canalizador - Oficial	9,03/hr_____ *2,00	=	18,06	18,06	12,70%					Net Rate	142,16	142,16																									
333Af20	Espelho 100x45 -	7100508	124,10/un	=	124,10	124,10	87,30%																																														
9	133A01	Canalizador - Oficial	9,03/hr_____ *2,00	=	18,06	18,06	12,70%																																														
				Net Rate	142,16	142,16																																															



Articulado com fichas de rendimento

Remodelação de WC

Item	Descrição	Un	Quantidade	Gross Rate	Valor																																										
T	Fornecimento e montagem de prateleira refª MDM - Wengue 40x25cm da Pedro & Mantovani	un	1,00	59,26	59,26																																										
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="font-size: small;">g#162</td> <td>Prateleira MDM 40x25 Wengue Mantovani</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">Total Bill Qty=1,000 un</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="font-size: x-small;">Stored:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="font-size: x-small;">05/07/09</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">Rate: 05/07/09</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="font-size: x-small;">9</td> <td>333Af22 MDM - Prateleira Wengue 40x25</td> <td style="text-align: right;">42,50/un</td> <td></td> <td style="text-align: right;">= 42,50</td> <td style="text-align: right;">42,50 82,48%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>133A01 Canalizador - Oficial</td> <td style="text-align: right;">9,03/hr *1,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">= 9,03</td> <td style="text-align: right;">9,03 17,52%</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">Net Rate</td> <td style="text-align: right;">51,53 51,53</td> </tr> <tr> <td></td> <td>L= 9,03 M= 42,50</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>						g#162	Prateleira MDM 40x25 Wengue Mantovani	Total Bill Qty=1,000 un				Stored:						05/07/09				Rate: 05/07/09		9	333Af22 MDM - Prateleira Wengue 40x25	42,50/un		= 42,50	42,50 82,48%		133A01 Canalizador - Oficial	9,03/hr *1,00		= 9,03	9,03 17,52%					Net Rate	51,53 51,53		L= 9,03 M= 42,50				
g#162	Prateleira MDM 40x25 Wengue Mantovani	Total Bill Qty=1,000 un																																													
Stored:																																															
05/07/09				Rate: 05/07/09																																											
9	333Af22 MDM - Prateleira Wengue 40x25	42,50/un		= 42,50	42,50 82,48%																																										
	133A01 Canalizador - Oficial	9,03/hr *1,00		= 9,03	9,03 17,52%																																										
				Net Rate	51,53 51,53																																										
	L= 9,03 M= 42,50																																														
<i>Equipamento sanitário</i>					2.145,28																																										
Rede de águas e esgotos																																															
R	Fornecimento e execução de instalação interior de abastecimento de água fria e quente, realizada em tubagem de polietileno reticulado (PEX multicamada) para: - Sanita, - Lavatório simples - Banheira	un	1,00	345,00	345,00																																										
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="font-size: small;">1_003</td> <td>Fornecimento e execução de instalação interior de abastecimento de água fria e quente, realizada em tubagem de</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">Total Bill Qty=1,000 un</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="font-size: x-small;">Stored:</td> <td>438Z003 Ponto de água em PEX em WC</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="font-size: x-small;">05/07/09</td> <td></td> <td style="text-align: right;">100,00/vg *3</td> <td></td> <td style="text-align: right;">Rate: 05/07/09</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">= 300,00</td> <td style="text-align: right;">300,00 100,00%</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">Net Rate</td> <td style="text-align: right;">300,00 300,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>S= 300,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>						1_003	Fornecimento e execução de instalação interior de abastecimento de água fria e quente, realizada em tubagem de	Total Bill Qty=1,000 un				Stored:	438Z003 Ponto de água em PEX em WC					05/07/09		100,00/vg *3		Rate: 05/07/09						= 300,00	300,00 100,00%					Net Rate	300,00 300,00		S= 300,00										
1_003	Fornecimento e execução de instalação interior de abastecimento de água fria e quente, realizada em tubagem de	Total Bill Qty=1,000 un																																													
Stored:	438Z003 Ponto de água em PEX em WC																																														
05/07/09		100,00/vg *3		Rate: 05/07/09																																											
				= 300,00	300,00 100,00%																																										
				Net Rate	300,00 300,00																																										
	S= 300,00																																														
S	Fornecimento e montagem de rede de esgotos em PVC PN4 com capacidade para: - Sanita - Lavatório simples - Banheira	un	1,00	258,75	258,75																																										
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="font-size: small;">1_013</td> <td>Fornecimento e montagem de rede de esgotos em PVC PN4 com capacidade para:</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">Total Bill Qty=1,000 un</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="font-size: x-small;">Stored:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="font-size: x-small;">05/07/09</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">Rate: 05/07/09</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>438Z002 Ponto de esgoto em WC</td> <td style="text-align: right;">75,00/vg *3 aparelhos</td> <td></td> <td style="text-align: right;">= 225,00</td> <td style="text-align: right;">225,00 100,00%</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">Net Rate</td> <td style="text-align: right;">225,00 225,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>S= 225,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>						1_013	Fornecimento e montagem de rede de esgotos em PVC PN4 com capacidade para:	Total Bill Qty=1,000 un				Stored:						05/07/09				Rate: 05/07/09			438Z002 Ponto de esgoto em WC	75,00/vg *3 aparelhos		= 225,00	225,00 100,00%					Net Rate	225,00 225,00		S= 225,00										
1_013	Fornecimento e montagem de rede de esgotos em PVC PN4 com capacidade para:	Total Bill Qty=1,000 un																																													
Stored:																																															
05/07/09				Rate: 05/07/09																																											
	438Z002 Ponto de esgoto em WC	75,00/vg *3 aparelhos		= 225,00	225,00 100,00%																																										
				Net Rate	225,00 225,00																																										
	S= 225,00																																														
<i>Rede de águas e esgotos</i>					603,75																																										
<i>Remodelação de WC</i>					4.666,71																																										



Item	Descrição	Un	Quantidade	Gross Rate	Valor
	Remodelação de WC				4.666,71
	Demolições				429,71
	Tectos				163,94
	Paredes				1.118,08
	Pavimentos				205,95
	Equipamento sanitário				2.145,28
	Rede de águas e esgotos				603,75
	TOTAL				4.666,71