

DESIGNAÇÃO DOS TRABALHOS	TOTAIS
ESTALEIRO	
Montagem e desmontagem de estaleiro. Inclui todos os trabalhos e materiais (acessórios), equipamentos, necessários para o efeito. Inclui limpeza, transporte e depósito a vazadouro de todos os produtos e demais trabalhos necessários.	5.200,00 €
CONSTRUÇÃO CIVIL	
Demolir parede que divide sala e cozinha e respetivo remate, ficando pronto a receber pintura.	
Abertura de espaço para escadas.	
Remoção de lareira existente e remate com acabamento pintado.	
Retirar todas as louças e ceramicos dos wcs.	
Retirar moveis da cozinha e envio dos mesmos para vazadouro.	
Execução de pintura de todas as paredes e tectos, excepto WCs e cozinha.	
Fornecimento e colocação de moveis de cozinha em TERMOLAMINADO, superiores e inferiores, com ilha com zona de refeição e espaço de trabalho diferenciado	3 780,00 €
Fornecimento e colocação de escadas conforme desenho facultado, incluindo guarda em inox e varandim em vidro	4 318,00 €
Aplicação de gesso cartonado Placo em toda a casa (85m ²), hidrófugo nas IS e cozinha (27m ²) e caixa para recuperador de calor - tudo com lã mineral de 40mm	2 382,40 €
Polimento, envernizar, reparar soalho - incluindo remates nas paredes removidas da cozinha e lareira	1 585,00 €
Fornecimento e colocação de recuperador de calor até ao valor de 1.500,00€, incluindo colocação e todo material necessário para o bom funcionamento do mesmo.	1 800,00 €
Estores elétricos	390,00 €
Revisão geral de electricista, alteração de tomadas e interruptores, cabos TV e internet. Não inclui projetores.	1 100,00 €
Revisão geral de picheiro, incluindo aplicação de louças e revisão geral em toda tubagem.	700,00 €
	21 255,40 €