


Orçamento



Cliente: [REDACTED]	ORÇAMENTO nº 0139				
Morada: [REDACTED]					
Designação	UN	quant.	preço un.	Preço parcial	Total
Na sequência da visita efectuada a partir da V/ consulta, que muito agradecemos, e vimos pela presente apresentar a N/ proposta para V/ obra no local acima referido.					
Demolição					
Demolição de todo pavimento, azulejo e rodapé da : Sala, hall e do quarto principal					
Desmontar a cozinha existente					
Fazer a demolição da banheira					600.00 €
Será feito a instalação de chão vinil de click em toda a sala, hall e quarto principal com rodapé a volta de 7 a 8cm de largura, em perfeito acabamento					1,380.00 €
Será feito a instalação de uma base de duchê no lugar da banheira					
Será feito a subida do ponto da misturadora da base de duchê para cima					
Será feito instalação de chão vinil no chão da casa de banho					
Será feito revestimento a volta da banheira o mosaico a condizer com existente					
Fornecimento e montagem de base de duchê e válvula de segurança serão de responsabilidade da TS Construtura					
Será feito a pintura de todo o teto da casa de banho com tinta assentinada					1,100.00 €
Será feito reparação onde necessário tetos e paredes com massa própria para interior, levará uma demão de primário e duas demão de tinta Cin ou Robbialac na : Sala, Hall de entrada e o quarto principal					
A porta de entrada principal será afinada, passado a lixa e pintada					
Na cozinha será feito um teto falso em gesso cartonado					
Será feito a estrutura metálica					
Será feito o emplacamento com placas de gesso cartonado hidrofólica					
Será feito a colagem de fita e duas demão de barranto em perfeito acabamento					1,300.00 €
Será feito a pintura de toda cozinha					

Será feito a puxada d'água de ponto frio para instalação de uma torneira na parte de fora					
Será feito a montagem de uma nova cozinha em térmolaminado cor branca, movéis inferior e superior com rodapé a volta de acabamento					
No teto falso haverá dois focos LED embutido					
Levará placa nova elétrica e forno novo elétrico					3,350.00 €
Desmontagem e montagem de castilharia nova					
Será feito toda desmontagem da janelas e portas					
Janelas oxilobatente, vidro duplo com estore novo					
Na cozinha será instalado uma porta vidro duplo em PVC com estore novo					3,635.00 €
Será da nossa responsabilidade, seguros de responsabilidade civil de trabalhadores da nossa empresa e de responsabilidade civil da empresa que executa os trabalhos, sem prejuízos de outros quaisquer danos provocados em terceiros em consequência dos trabalhos da presente empreitada.					
Empreiteiro:					
[REDACTED]					
[REDACTED]					
[REDACTED]					
[REDACTED]					
TOTAL SEM IVA					11,365.00 €

CONDIÇÕES

PAGAMENTO: 40 % de entrada 40% ao meio da obra 20 % no final da obra

Todas as facturas deverão ser pagas a pronto. O não pagamento implica a suspensão dos trabalhos

Valores válidos para adjudicação global (ou serão negociados)

Não estão incluídas alterações durante a obra (serão orçamentada e aprovadas)

Este orçamento tem a validade de 2 semanas

O prazo de execução e a data de início da obra será combinado entre o dono da obra e o empreiteiro

Água, luz e espaço de armazenamento e para pessoal são obrigações do dono da obra