

ORÇAMENTO

nº024/2024

Executado por em	
Verificado por em	

Dados gerais

Art. n.º	MEDIÇÕES Designação dos trabalhos	Uni.	Quantidades		Preço		Preço
			Totais	Unitário	Total		
1	ESTALEIRO E MOVIMENTO DE TERRAS						9 300,00 €
1.1	Estaleiro						
1.1.1	Montagem de estaleiro e parque de máquinas adequado ao volume da empreitada e de acordo com o Caderno de Encargos	vg	1,00	4 000,00 €	4 000,00 €		
	EXCLUSÃO: <i>Não se encontra incluída nesta proposta qualquer pagamento de taxas de ocupação de vias públicas, qualquer custos de policiamentos, qualquer custo com a energias eléctrica e água</i>						
1.2	Movimentação de terras e aterro						
1.2.1	Execução de movimentação de terras em solo com características brandas, sem recurso a explosivo ou meio de descombramento para implantação de habitação a cota de projecto, incluindo remoção de terras sobranes para vazadouros	vg	1,00	2 800,00 €	2 800,00 €		
1.3	Abertura de caboucos						
1.3.1	Execução de todas as operações necessárias aos trabalhos de escavação para abertura de caboucos da habitação incluindo baldeação. carga. transporte e descarga.	un	1,00	2 500,00 €	2 500,00 €		
2	ESTRUTURA DE BETÃO ARMADO MORADIA						40 980,31 €
2.1	Betão de limpeza no sobreleito das sapatas isoladas, continua e vigas de fundações, com 10 cm de espessura, de acordo com o Caderno de sapatas isoladas viga fundação	m3	3,32	175,00 €	581,35 €		
2.2	Betão armado C20/25, S400, hidrofugado, incluindo o fornecimento e transporte de materiais, preparação, carga, transporte, colocação em obra, cofragens, descofragens, compactação e cura. em:						
2.2.1	a) sapatas isoladas (implantação das sapatas até a uma profundidade máxima de 1 metro abaixo da cota de soleira) <i>Se existir necessidade de baixar a cota de implantação da sapata abaixo de 1 metros do nível da soleira, o preço deverá ser revisto.</i>	m3	8,79	410,00 €	3 603,08 €		
2.2.2	b) viga fundação	m3	6,75	410,00 €	2 767,50 €		
2.3	Betão armado C20/25, S400, incluindo o fornecimento e transporte de materiais, preparação, carga, transporte, colocação em obra, cofragens, descofragens, compactação e cura. em:						
2.3.1	a) Pilares	m3	4,88	475,00 €	2 315,63 €		
2.3.2	b) Vigas vigas do tecto R/C vigas tecto piso	m3	12,15	475,00 €	5 771,25 €		
2.3.3	c) escadas interiores	un	1,00	2 800,00 €	2 800,00 €		
2.3.4	d) laje maciça	m3	6,40	450,00 €	2 880,00 €		
2.4	Lajes aligeiradas em pisos, incluindo fornecimento e transporte de elementos e de materiais, carga e descarga, montagem e colocação em obra, cofragem, escoramento, compactação e cura do betão, conforme indicado na memória descritiva e necas desenhadas	m2	224,00	65,00 €	14 560,00 €		

ORÇAMENTO

nº024/2024

Executado por em	
Verificado por em	

Dados gerais

Art. n.º	MEDIÇÕES Designação dos trabalhos	Uni.	Quantidades		Preço		Preço
			Totais	Unitário	Total		
	<i>NÃO INCLUIDO NO PROJECTO DE ESTRUTURA - Vazio sanitario do RC Piso do piso cobertura</i>						
2.5	Piscina - construção de piscina em betão armado composto por pavimento e paredes com 20cm de espessura. O fundo será nivelado. As paredesterão uma altura maxima de 1,50m	m3	10,86	525,00 €	5 701,50 €		
4 ALVENARIAS							9 618,00 €
4.1	Alvenarias exteriores do piso 0 e piso 1 Execução de paredes exteriores em blocos termico de 50x20x25 em panos simples, assente com argamassa.	m2	237,00	28,00 €	6 636,00 €		
4.2	Alvenarias de paredes divisorias						
4.2.1	Execução de paredes simples de divisorias em tijolo vazado de 30x20x11, assente com argamassa.	m2	99,00	18,00 €	1 782,00 €		
4.3	Caixa de estor						
4.3.1	Fornecimento e colocação de caixa de estor em EPS com 30x30	vg	1,00	1 200,00 €	1 200,00 €		
PREÇO DA EMPREITADA						59 898,31 €	

cinquenta e nove mil oitocentos e noventa e oito euros trinta e um centimos

Aos preços apresentados acrescem IVA a taxa legal em vigor