

6.2.2 Fornecimento e colocação de cerâmica porcelanica branca ou outra de marca "roca" ou "labicer", na cozinha e lavanderia, conforme definido nos desenhos de acabamentos, assentes com cimento cola tipo "fermaflex" ou equivalente, incluindo tomada das juntas.

6.2.3 Fornecimento e colocação de material cerâmico rectificado de marca "roca" ou "labicer", na casa de banho social, conforme definido nos desenhos de acabamentos, assentes com cimento cola tipo "fermaflex" ou equivalente, incluindo tomada das juntas.

6.2.4 Fornecimento e colocação de material natural rectificado a 1cm, designado por ardósia preta, nas casas de banho dos quartos, conforme definido nos desenhos de acabamentos, assentes com cimento cola tipo "fermaflex" ou equivalente, incluindo tomada das juntas.

CAPITULO 7 - REVESTIMENTO DE TECTOS

7.1 Tectos exteriores

7.1.1 Fornecimento e aplicação de areado directo para posterior pintura, incluindo chapisco, reboco e todos os trabalhos necessários a sua execução.

7.2 Tectos interiores

7.2.1 Fornecimento e aplicação de tectos falsos em pladur BA 13 "normal", para pintar, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários, de acordo com o mapa de acabamentos.

7.2.2 Fornecimento e aplicação de tectos falsos em pladur BA 13 "hidrofugo", para pintar, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários, de acordo com o mapa de acabamentos.

7.2.3 Fornecimento e aplicação de reboco areado em tectos interiores (garagem e arrumos exteriores), para posterior pintura, incluindo chapisco.

CAPITULO 8 - REVESTIMENTO DE PAVIMENTOS

8.1 Pavimentos exteriores

8.1.1 Fornecimento e assentamento de mosaico cerâmico de pasta homogénea, antiderrapante, cinzento mate, em passadiços pedonais exteriores e patamares.

8.1.2 Fornecimento e colocação de pavimento ripado em PVC, no deck exterior, material utilizado em substituição da madeira de "IP".

8.2 Pavimentos interiores

8.2.1 Regularização de pavimentos com argamassa de cimento e areia, com aditivo hidrofugo do tipo "sika" ou equivalente, na espessura de 0,03m, dobrando 0,20m em paredes das zonas húmidas, para posterior aplicação de revestimentos definidos.