

CAP.	Descrição	Un.	Quant.	Valor (€)		
				Unit.	Parcial	Total
CAP. I TRABALHOS PREPARATÓRIOS						
1.1	Mobilização de estaleiro de obra, incluindo, fornecimento, transporte, montagem e desmontagem de todas as instalações, redes provisórias, equipamento e medidas de segurança, equipamento de vedação necessários à realização da obra, incluindo meios de elevação.	v.g.	1.00	1.200.00 €	1.200.00 €	1.260.00 €
TOTAL DOS TRABALHOS PREPARATÓRIOS						1.260.00 €
CAP. II MOVIMENTOS DE TERRA						
2.1	Escavação em terreno de qualquer natureza, para a implantação de sapatas contínuas e sapatas isoladas, de acordo com o projecto, incluindo zona da cave e todos os trabalhos inerentes à sua correcta execução;	m ³	361.68	3.00 €	1.085.04 €	1.085.04 €
TOTAL DOS MOVIMENTOS DE TERRA						1.085.04 €
CAP. III ESTRUTURA						
3.1	Fornecimento e aplicação de betão de limpeza, sob sapatas isoladas, contínuas e lintéis, com uma espessura média de 0.05 m;	m ³	16.00	90.80 €	1.452.80 €	1.525.44 €
3.2	Execução de sapatas isoladas e contínuas, com betão da classe C25/30, incluindo armaduras, cofragem e todos os trabalhos inerentes, conforme projecto da especialidade;	m ³	35.00	175.00 €	6.125.00 €	6.125.00 €
3.3	Execução de lintéis de fundação, em betão da classe C25/30, incluindo armaduras, cofragem e todos os trabalhos inerentes, conforme projecto da especialidade;	m ³	7.70	225.00 €	1.732.50 €	1.732.50 €
3.4	Execução de Pilares em betão da classe C25/30, incluindo armaduras, cofragem e todos os trabalhos inerentes, conforme projecto da especialidade;	m ³	7.70	200.00 €	1.540.00 €	1.540.00 €
3.5	Execução de muros em betão da classe C25/30, incluindo armaduras, cofragem e todos os trabalhos inerentes, conforme projecto da especialidade;	m ²	188.95	75.00 €	14.171.25 €	14.171.25 €
3.6	Execução de reservatório em betão da classe C25/30, incluindo armaduras, cofragem e todos os trabalhos inerentes e duas demãos de tela líquida para permitir uma impermeabilização total (2,5x2,5x2,5);	v.g.	1.00	2.800.00 €	2.800.00 €	2.800.00 €
3.7	Execução de Vigas pórtico em betão armado, com betão da classe C 25/30, incluindo armaduras, cofragem, descofragem e todos os trabalhos necessários, conforme projecto da especialidade;	m ³	32.90	225.00 €	7.402.50 €	7.402.50 €
3.8	Execução de piso térreo composto por camada de saibro devidamente compactado, camada de brita com esp média de 0,10m previamente compactada, tela pitonada com geotextil, betão pobre, malhasol e camada de betão da classe C16/20 com uma espessura média de 0,10m;	m ²	135.63	20.00	2.712.60	2.712.60
3.9	Execução de lajes maciças em palas com betão da classe C25/30, cofragem, descofragem, armaduras e todos os trabalhos inerentes;	m ³	11.75	225.00 €	2.643.75 €	2.643.75 €
3.10	Fornecimento e aplicação de lajes aligeiradas, incluindo vigas, abobadilha, armaduras de reforço, malha electrosoldada, cofragem, descofragem, fornecimento e aplicação de betão da classe C25/30 conforme projecto da especialidade;	m ²	495.40	35.00 €	19.072.90 €	19.072.90 €
TOTAL DA ESTRUTURA						62.712.24 €

CAP. V ALVENARIAS

5.1	Fornecimento e assentamento de bloco termico 50x20x25 em paredes exteriores Da garagem, R/C e andar, assente com argamassa de cimento e areia ao traço M-5, incluindo todos os remates necessário;	m ²	142.80	25.00 €	3.570.00 €	3.570.00 €
5.2	Fornecimento e assentamento de caixas de estores isótermicas de 25, incluindo topos e todas as fixações e acessórios necessários a aplicar nos vãos dos quartos, sala comum e cozinha;	m.l	8.80	35.50 €	312.40 €	343.64 €
5.3	Fornecimento e assentamento de alvenaria simples em tijolo cerâmico 30x20x11, assente com argamassa de cimento e areia ao traço M-5, incluindo todos os remates necessários;	m ²	117.50	12.50 €	1.468.75 €	1.468.75 €
5.4	Fornecimento e assentamento de soleiras e peitoris em pedra da região com acabamento amaciado com 3,0 cm de espessura, incluindo todos os remates necessários.	m.l	28.90	31.25 €	903.13 €	903.13 €

TOTAL DE ALVENARIAS

6.599.79 €