

ASSUNTO: REMODELAÇÃO DE APARTAMENTO

No seguimento da v/amável consulta, vimos apresentar as n/melhores condições para efectuar a obra.

TRABALHOS A EXECUTAR

COZINHA.....368,00€

1. Descer a chaminé cerca de 15cm
2. Fazer viga falsa em pladur
3. Fornecer e montar duas ilhargas
4. Pintar

SALA/VARANDA.....3 786,86€

1. Retirar soleira e ombreiras que dão para a varanda
2. Retirar a caixa do estor
3. Retirar o rodapé da sala
4. Colocar duas tomadas e três pontos de luz na varanda , com os fios embutidos
5. Estucar a varanda
6. Fazer betonilha de nivelamento na varanda, com a sala
7. Isolar a parede exterior da varanda com pladur
8. Retirar a caixa do estor e a madeira de arremate
9. Colocar madeira para fechar a caixa do estor
- 10.Retirar a pedra da varanda
- 11.Fornecer e assentar pedra em mármore para a parede exterior da varanda
- 12.Assentar rodapé em madeira e soalho flutuante (cliente fornece o material necessário)
- 13.Fornecer e assentar estrutura em alumínio anodizado bronze, para fecho da varanda, com vidro duplo e portas de correr

14.Pintar

HAL.....1 368,50€

1. Retirar os azulejos
2. Regularizar as paredes
3. Estucar as paredes na zona intervencionada
4. Afagar e vitrificar o pavimento
5. Colocar rodapé em pedra idêntica ao pavimento
6. Pintar

CORREDOR.....448,50€

1. Retirar rodapé existente
2. Assentar soalho flutuante e rodapé (cliente fornece material necessário)
3. Arrematos
4. Pintar

SALA DE BANHO.....707,25€

1. Retirar a banheira
2. Assentar uma base de chuveiro (fornecida pelo cliente)
3. Fazer um maçame de nivelamento com a base
4. Retirar azulejo na zona da banheira
5. Regularizar as paredes na zona intervencionada
6. Colar pastilha (cliente fornece a pastilha)
7. Retirar móvel e colocar novo
8. Pintar

Os trabalhos acima referidos incluem materiais, (excepto os fornecidos pelo cliente) mão-de-obra e transporte do entulho ao vazadouro.